

MEDICIONES		
EDIF. VIVIENDAS PLAZA MARIN		
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD
	<b>CAPÍTULO 31 VARIOS: equipamiento, decoración, etc.</b>	
31.01	<p><b>u LIMPIEZA DE VIVIENDAS (ud. de vivienda)</b></p> <p>Limpieza de unidad de vivienda con p.p. de resto de zonas comunes.</p> <p>Limpieza final de obra y de viviendas, zonas comunes, locales, cuartos técnicos y garaje, consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpieza de cada una de las viviendas incluyendo baños, cocinas, sanitarios y repasos de sellados.</li> <li>- Limpieza de todos los solados.</li> <li>- Limpieza de todos los cristales.</li> <li>- Limpieza de zonas comunes, rellanos de escaleras, ascensores, pasillos de plantas y demás.</li> <li>- Limpieza de zonas exteriores, aceras, jardines y urbanización en general.</li> <li>- Limpieza de fachadas.</li> <li>- Retirada de restos de cemento, pastas de yeso y otras de las aceras.</li> <li>- Limpiezas de cubiertas transitables y no transitables.</li> <li>- Limpieza de garaje, locales, trasteros y cuartos comunes.</li> </ul> <p>NOTA: TOTALMENTE LIMPIAS Y LISTAS PAR ENTREGAR A LOS CLIENTES</p>	12,00
31.02	<p><b>u CARTEL INDICADOR VIVIENDAS</b></p> <p>Suministro y colocación de RÓTULOS en aluminio mate y de 8cm. de altura, colocado en paredes pegado, incluso parte proporcional de elementos de anclaje necesarios y limpieza.</p> <p>TOTALMENTE COLOCADO Y REMATADO.</p> <p>NOTA: la marca y modelo quedan definidos en la Memoria de Calidades.</p>	12,00
31.03	<p><b>u CARTEL INDICADOR ZONAS COMUNES</b></p> <p>Suministro y colocación de RÓTULOS en aluminio mate y de 8cm. de altura, colocado en paredes pegado, incluso parte proporcional de elementos de anclaje necesarios y limpieza.</p> <p>TOTALMENTE COLOCADO Y REMATADO.</p> <p>NOTA: LOS CARTELES DE CUARTOS TÉCNICOS NO SE COLOCARÁN SOBRE LA HOJA DE LA PUERTA.</p>	7,00
31.04	<p><b>u SEÑALIZACIÓN TRASTEROS, REGISTROS, INSTALACIONES</b></p> <p>Suministro y colocación de rótulos indicativos en señalización de trasteros, cuartos de instalaciones, patinillos de gas, plantas de sótano, etc. formados por números o letras de color adhesivos plastificados, a definir por la D.Facultativa, totalmente colocados.</p>	25,00
31.05	<p><b>u CARTEL PORTALES</b></p> <p>Suministro y colocación RÓTULOS PORTAL, mediante lámina de aluminio recortado de 0.8mm. con trasera en PVC negro de 5mm., color plata, con tipografía romana, de 30cm. de altura, colocado en paredes atornillado, incluso parte proporcional de tornillería, tacos de plástico, taladros y limpieza.</p> <p>TOTALMENTE COLOCADO Y REMATADO.</p> <p>NOTA: la marca y modelo quedan definidos en la Memoria de Calidades.</p>	1,00
31.07	<p><b>u CASILLERO POSTAL</b></p> <p>Suministro y colocacion de CASILLERO POSTAL en acero inoxidable o aluminio, termolacados en epoxi-poliéster, con puertas de apertura lateral, tarjetero plástico y bocacartas separado, de dimensiones 250x350x 150 mm., colocados en soportales exentos, incluso envolvente del conjunto, formación de huecos vacios para rellenar la envolvente, y patas soporte de todo el conjunto, incluyendo la parte proporcional de tornillería, tacos de plastico, taladros, medios auxiliares necesarios y limpieza.</p> <p>TOTALMENTE COLOCADO Y REMATADO.</p> <p>Agrupación de casilleros postales para 12 viviendas, incluidos buzón correos, comunidad, locales, etc.</p>	14,00