

MEDICIONES

HOTEL EN CARBONERAS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD
	CAPÍTULO 15 VARIOS	
15.1	<p>ud NOMBRE DEL HOTEL</p> <p>Suministro y colocación de rótulo realizado con letras corpóreas de chapa de acero inoxidable, con el nombre del edificio, separadas entres sí, acabado esmerilado/mate, con mombre de la promoción con altura a definir por la D.F. y con retroiluminación. Totalmente instalado. Medida la unidad s/planos de proyecto.</p>	1,00
15.2	<p>ud PLACA NÚMERO DE PLANTA</p> <p>Señalización de planta realizada mediante letras corpóreas metálicas retroiluminadas de 60cm de altura, lacadas en color a elegir por la D.F.. Incluso tornillería para anclaje a pared, iluminación, pequeño material y colocación. Medida la unidad completamente terminada.</p>	10,00
15.3	<p>ud PLACA NÚMERO HABITACIÓN</p> <p>Placa indicadora número de vivienda construida por un elemento vertical de chapa metálica para señalización de viviendas troquelada con la letra de las viviendas de 40cm de altura, con acabado sin bordes ni resaltos, incluso retroiluminación con luz led, incluyendo pulsador de timbre. Lacada en color a elegir por la D.F: despues del troquelado. Incluso tornillería para anclaje a pared, pequeño material y colocación. Medida la unidad completamente terminada.</p>	62,00
15.4	<p>ud ROTULACIÓN CUARTOS DE INSTALACIONES</p> <p>Rotulación de cuartos de instalaciones mediante vinilo polimerico adhesivo, pegado en la propia puerta del cuarto a señalizar, según diseño de la D.F.. incluso fabricación y colocación. Medida la unidad completamente terminada.</p>	32,00
15.5	<p>ud ROTULACIÓN VIDRIOS</p> <p>Rotulación de cerramiento de vidrio de entrada mediante vinilo al ácido polimerico adhesivo, pegado en sobre la cara interior de los vidrios de cerramiento, según diseño de la D.F.. incluso fabricación y colocación. Medida la unidad completamente terminada.</p>	1,00
15.6	<p>ud LIMPIEZA DE HABITACIONES Y ZONAS COMUNES</p> <p>Limpieza de unidad de habitación con p.p. de resto de zonas comunes.</p> <p>Limpieza final de obra y de habitaciones, zonas comunes, locales, cuartos técnicos y garaje, consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none">- Limpieza de cada una de las habitaciones incluyendo baños, sanitarios y repasos de sellados.- Limpieza de todos los solados.- Limpieza de todos los cristales.- Limpieza de zonas comunes, rellanos de escaleras, ascensores, pasillos de plantas y demás.- Limpieza de zonas exteriores, aceras, jardines y urbanización en general.- Limpieza de fachadas.- Retirada de restos de cemento, pastas de yeso y otras de las aceras.- Limpiezas de cubiertas transitables y no transitables.- Limpieza de garaje, locales, y cuartos comunes.	1,00

MEDICIONES

HOTEL EN CARBONERAS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD
15.7	<p>u VADO PASO VEHÍCULOS</p> <p>Formación de barbacana en vado para paso de vehículos, según dimensiones de acceso de vehículos de aparcamiento según proyecto y de acuerdo a normativa del Ayuntamiento, formado por:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rebaje de acera, rematado con bordillo de perfil bajo tipo III y bordillo de transición.- Solado con losetas hidráulicos de hormigón modelo Ayuntamiento 21*21 cm, con piezas de rebaje de acera, incluso mortero de asiento y enlechado de junta.- Loseta hidráulica de color rojo de 20 x 20 cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, franja tacto-visual de acanaladura homologada en la zona de embarque y desembarque, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas- Pendientes según normalización de elementos constructivos para obras de urbanización del Ayuntamiento.- Solera de hormigón armado HA 20/ en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientado de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido reciclado, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción. <p>Incluso p. proporcional de: demolición de soleras, pavimentación de asfalto y aceras, hasta 45 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.</p> <p>TOTALMENTE TERMINADO Y RECEPCIONADO AYTO.</p> <p>De acuerdo con los planos de detalle, el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, normas UNE EN, según CTE, Gest Res, la normativa vigente y las recomendaciones realizadas por el fabricante. Recogida y limpieza diaria del material residual que se genere, colocación de las protecciones necesarias para no deteriorar los elementos que pudieran verse afectados</p>	1,00